



## MOBILE HEIZ- UND WARMWASSERZENTRALEN WÄRMEMOBIL 935 KW BIS 1400 KW / OELHEIZUNG IM CONTAINER

LEISTUNG KW	OELTANKVOLUMEN	HEIZGRUPPE(N)	FÖRDERHÖHE	VOLUMENSTROM	BRAUCHWARMWASSER	STROMANSCHLUSS	MIN. ABMESSUNG
935kW	Ohne / siehe Zubehör	1	6.5m	79.6m <sup>3</sup> /h	Nein	400V/32A	6.60 x 2.44 x 2.55
1400kW	Ohne / siehe Zubehör	1	16.7m	85.2m <sup>3</sup> /h	Nein	400V/32A	6.75 x 2.44 x 2.60

\*Alle Angaben ohne Gewähr ! / Effektive Daten müssen vor Auslieferung angefragt werden !

**Alle mobilen Heizzentralen sind mit einer Fernüberwachung (Handy-App) ausgestattet. Heizgruppen können nach Aussentemperatur, Fixtemp. oder nach Aufheizprotokoll reguliert werden**