

## MOBILE HEIZ- UND WARMWASSERZENTRALEN WÄRMEMOBIL 50KW BIS 700KW / OELHEIZUNG IM ANHÄNGER:

LEISTUNG KW	OELTANKVOLUMEN	HEIZGRUPPE(N)	FÖRDERHÖHE	VOLUMENSTROM	BRAUCHWARMWASSER	STROMANSCHLUSS	MIN. ABMESSUNG
50kW	720l	1	6.2m	4.7m <sup>3</sup> /h	ja	230V/13A	4.30 x 2.20 x 1.80
65kW	1'000l	1	6.2m	4.7m <sup>3</sup> /h	Ja	230V/13A	4.75 x 2.10 x 2.70
85kW	1'000l	1	6.2m	4.7m <sup>3</sup> /h	Nein	230V/13A	4.75 x 2.10 x 2.70
85kW	1'000l	1	6.2m	4.7m <sup>3</sup> /h	Ja	230V/13A	4.75 x 2.10 x 2.70
110kW	1'000l	1	6.2m	4.7m <sup>3</sup> /h	Ja	230V/13A	4.75 x 2.10 x 2.70
110kW	1'000l	2	6.2m	4.7m <sup>3</sup> /h	Nein	230V/13A	4.75 x 2.10 x 2.70
135kW	1'000l	1	6.2m	4.7m <sup>3</sup> /h	Ja	230V/13A	4.75 x 2.10 x 2.70
170kW	1'000l	1	7.2m	14.1m <sup>3</sup> /h	Ja	230V/13A	5.35 x 2.10 x 2.70
170kW	1'000l	2	7.2m	14.1m <sup>3</sup> /h	Ja	230V/13A	5.35 x 2.10 x 2.70
170kW	2'000l	1	7.2m	14.1m <sup>3</sup> /h	Nein	230V/13A	4.85 x 2.15 x 2.55
170kW	2'000l	2	7.2m	14.1m <sup>3</sup> /h	Nein	230V/13A	4.85 x 2.15 x 2.55
210kW	2'000l	1	7.2m	14.1m <sup>3</sup> /h	Ja	2x 230V/13A	5.95 x 2.20 x 2.75
210kW	2'000l	2	7.2m	14.1m <sup>3</sup> /h	Nein	2x 230V/13A	5.95 x 2.20 x 2.75
250kW	2'000l	1	7.3m	25.7m <sup>3</sup> /h	Ja	2x 230V/13A	6.00 x 2.20 x 2.75
325kW	2'000l	1	7.3m	25.7m <sup>3</sup> /h	Ja	2x 230V/13A	6.00 x 2.20 x 2.75
325kW	2'000l	3	7.3m	25.7m <sup>3</sup> /h	Nein	2x 230V/13A 2x 230V/13A // 400V/16A	6.00 x 2.20 x 2.75
450kW	2'000l	1	8.2m	37.41m <sup>3</sup> /h	Ja	400V/16A	6.20 x 2.20 x 2.75
500kW	2'000l	1	8.2m	41.3m <sup>3</sup> /h	Ja	400V/16A	6.00 x 2.20 x 2.75
700kW	Ohne / siehe Zubehör	1	8.2m	41.3m <sup>3</sup> /h	Nein	400V 32A	6.75 x 2.20 x 3.00

**Alle mobilen Heizzentralen sind mit einer Fernüberwachung (Handy-App) ausgestattet. Heizgruppen können nach Aussentemperatur, Fixtemp. oder nach Aufheizprotokoll reguliert werden**

\*Alle Angaben ohne Gewähr ! / Effektive Daten müssen vor Auslieferung angefragt werden !